COMUNE DI SESTU
(CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI)

Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici

ELENCO PREZZI

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, REPERIBILITA', PROTEZIONE CIVILE, ALLERTA PER RISCHIO IDROLOGICO, VIABILITA' RURALE 2017/2019

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Alida Carboni)

ELENCO PREZZI

Articolo	Categoria	Unità di misura	Prezzo
	OPERE COMPIUTE		
O.C. 1	Formazione di rilevato di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi escludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e prolatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento	m3	1,64
O.C. 2	Costipamento meccanico dei rilevati o dei rinterri fino a raggiungere una densita massima pari al 90% della massima AASHO modicata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superfciali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento	m3	0,70
	FORNITURE		
F. 1	Materiale arido di cava, idoneo per la ricarica di superfici stradali in mac – adam, composto da inerti aventi spessore massimo di mm 30, e comunque adatto per dare spessori finiti di cm 5 (medio), ed avente indice di plasticità tale da garantire la massima compattazione a lavoro finito. Compreso l'onere per la grigliatura in cava, al fine di eliminare tutti gli elementi aventi dimensioni superiori a quelle sopra indicate, nonché qualsiasi altro onere e magistero necessario per dare la fornitura finita a perfetta regola d'arte e secondo le esigenze dell'amministrazione Comunale.	m3	16,10
F.2	Fornitura e stesura conglomerato bituminoso sacco da 25 kg	n	12,00
F.3	Fornitura sabbia grossa di cava lavata € 20,00/mc;	m3	20,00
F.4	Fornitura di cemento tipo 3,25 in sacchi da 25 kg	sacco	4,00
F.5	Fornitura griglia in ghisa 80x80 D400	cad	130,00
F.6	Fornitura griglia in ghisa 60x60 C250	cad	67,00
F.7	Fornitura griglia in ghisa 70x70 C250	cad	85,00
F.8	Fornitura griglia in ghisa 60x60 D400	cad	83,50
F.9	Fornitura griglia in ghisa 50x50 C250	cad	75,00
F.10	Fornitura di galleggiante	cad	7,18
F.11	Fornitura di tasselli mm12 x calcestruzzo	cad	1,74
F.12	Fornitura chiusino con telaio in ghisa diametro 60 D400	cad	85,00
F.13	Fornitura chiusino con telaio in ghisa 60x60 D400	cad	86,00
F.14	Fornitura chiusino con telaio in ghisa diametro 50x50 D400	cad	80,00
F.15	Fornitura chiusino con telaio in ghisa diametro 40x40 D400	cad	79,00
F.16	Fornitura e posa di rete arancione da cantiere compresa di ferri diametro 12 e copriferri altezza 1,20 mt.	mt	8,50
F.17	Fornitura copertina in calcestruzzo armato 1,40x1,40x0,20 compreso passo d'uomo diametro 0,60	cad	196,00
F.18	Fornitura copertina in calcestruzzo armato 1,60x1,60x0,20 compreso passo d'uomo diametro 0,60	cad	225,00

	MANO D'OPERA		
M.O. 1	Specializzato capo squadra	H	26,41
M.O. 2	Specializzato	H	25,82
M.O. 3	Qualificato	H	24,19
M.O. 4	Operaio comune	H	21,97
	NOLI		
N. 1	Nolo di piattaforma mobile semovente, telescopica, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente:		
N. 1 a	fino a 17 m. base gabbia	H	59,39
N. 1 b	da 18 a 22 m. base gabbia	H	64,56
N. 1 c	da 23 a 34 m. base gabbia	H	103,29
N. 1 d	da 35 a 46 m. base gabbia	H	170,43
N. 2	Nolo di escavatore gommato con benna frontale, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente:		
N. 2 a	fino a 40 HP	H	39,77
N. 2 b	da 40 a 70 HP	H	46,48
N. 3 c	da 70 a 100 HP	H	56,81
N. 4	Nolo di escavatore tipo ragno per lavori da eseguirsi in località di difficile accesso, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente:	H	39,77
N. 5	Nolo di macchina operatrice idrostatica, compresi accessori pala, braccio, escavatore ecc., operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente: FINO A 40 HP	H	40,28
N. 6	Nolo di mini pala gommata, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente:		

Articolo	Categoria	Unità di misura	Prezzo
N. 6 a	t. 3,0 larghezza cm. 150	H	43,90
N. 6 b	da 100 HP	H	51,65
N. 6 c	da 150 HP	H	56,81
N. 7	Nolo di macchina semovente gommata, attrezzata per scavi con pala caricatrice anteriore, escavatore decentrabile posteriore, con appoggi posteriori retrattili, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente:		
N. 7 a	fino a 40 HP	H	40,28
N. 7 b	da 40 a 70 HP	H	46,48
N. 7 c	da 70 a 100 HP	H	55,26
N. 7 d	articolata con 4 ruote sterzanti da 100 HP	H	58,36
N. 8	Nolo di motocarro ribaltabile, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente: Portata utile fino a 1,5 T.	H	31,50
N. 9	Nolo di autocarro ribaltabile, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente, portata a pieno carico:		
N. 9 a	con portata fino a t. 3,5	H	31,50
N. 9 b	con portata fino a t. 5,0	H	35,64
N. 9 c	con portata fino a t. 10,0	H	36,67
N. 9 d	con portata fino a t. 15,0	H	41,32
N. 9 e	con portata fino a t. 20,0	H	43,90
N. 9 f	con portata fino a t. 30,0	H	47,51
N. 9 g	con portata oltre a t. 30,0	H	53,20
N. 10	Nolo di autocarro ribaltabile con gru, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente:		
N. 10 a	portata fino a t. 5,0	H	38,73
N. 10 b	portata fino a t. 10,0	H	41,32
N. 10 c	portata fino a t. 15,0	H	43,90
N. 10 d	portata fino a t. 20,0	H	48,03
N. 10 e	portata fino a t. 30,0	H	51,65
N. 10 f	portata oltre a t. 30,0	H	56,81

N.11	Nolo motor grader, compreso conducente, carburante, ed ogni altro onere, per ogni ora di effettivo lavoro	H	90,23
N. 12	Nolo di tosasiepi, decespugliatore, motosega, compreso operatore, consumi, accessori, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente:	H	37,00
N. 13	Nolo a caldo di martello demolitore, saldatrice, trapano, flessibile, compreso carburante, lubrificante, motosega, soffiatore, decespugliatore, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego	H	37,00
N. 14	Nolo a caldo di gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio, per alimentazione di saldatrici, trapani flessibili, martello demolitore, compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, per il tempo effettivo di impiego	H	35,00
N. 15	Nolo a caldo di pompa portata potenza 2CV	H	36,86